

PUBLICADO

Extrema, **18 / 04 / 23**

LEI Nº. 4.755

DE 18 DE ABRIL DE 2023

“Autoriza o Poder Executivo a executar reforma residencial ao cidadão carente e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Extrema – MG, João Batista da Silva, faz saber que a Câmara Municipal de Extrema aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI:


Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a executar reforma residencial, em favor de **Sérgio Cabral de Mora**, portador da cédula de identidade RG nº. ****.*.*.812**, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. *****.*.*.918-46**, residente e domiciliado no Município de Extrema – MG.

Parágrafo único - Referida reforma está orçada no montante de **R\$ 66.754,54 (sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme planilha orçamentária que passa fazer parte integrante desta Lei, podendo, justificadamente, sofrer termo de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme artigo 65, §1º, da Lei 8.666/1993.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social realizarão o acompanhamento da obra e, emitirão o laudo final de conclusão do serviço.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista no Orçamento do Município para o presente exercício.

Art. 4º - Esta Lei, revogadas as disposições em contrário, entra em vigor na data de sua publicação.



João Batista da Silva
- Prefeito Municipal -

ANEXO ÚNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	Levantamento orçamentário para fornecimento de materiais e mão-de-obra com o objetivo de reforma de residência para família em risco e/ou vulnerabilidade social. Proprietário: Sergio Cabral Moura.							
LOCAL:	Alameda Ocidente, nº 68, bairro Barreiro, Extrema - MG							
VALOR ESTIMADO TOTAL: R\$ 66.754,54								
DATA:	11/01/2023					BDI:	28,75	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL	
1		PREPRAÇÃO DO LOCAL					R\$	3.447,64
1.1	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	1,00	1182,82	1522,88	R\$ 1.522,88	
1.2	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1,00	800	1030,00	R\$ 1.030,00	
1.3	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	1,00	676,36	870,81	R\$ 870,81	
1.4	ED-51100	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	5,00	3,72	4,79	R\$ 23,95	
2.0		ESTRUTURA DO MURO DE CONTENÇÃO					R\$	23.779,97
2.1		ESTACAS DE FUNDAÇÃO					R\$	7.859,93
2.1.1	ED-49750	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM	VB	1,00	1056	1359,60	R\$ 1.359,60	
2.1.2	ED-49749	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA ATRADO MECANIZADO D=300MM	M	28,00	48,63	62,61	R\$ 1.753,11	
2.1.3	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	175,05	13,08	16,84	R\$ 2.947,92	
2.1.4	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO	M3	2,00	698,76	899,65	R\$	

		ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)					1.799,30	
2.2		VIGA BALDRAME						R\$ 3.317,54
2.2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	2,00	55,11	70,95	R\$ 141,90	
2.2.2	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	6,00	63,61	81,90	R\$ 491,38	
2.2.3	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	52,55	13,08	16,84	R\$ 884,96	
2.2.4	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,00	698,76	899,65	R\$ 1.799,30	
2.3		VIGA INTERMEDIÁRIA E VIGA SUPERIOR						R\$ 7.173,99
2.3.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	22,75	63,61	81,90	R\$ 1.863,17	
2.3.2	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	168,45	13,08	16,84	R\$ 2.836,78	
2.3.3	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,75	698,76	899,65	R\$ 2.474,04	
2.4		PILAR						R\$ 5.428,51
2.4.1	ED-49645	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	15,76	63,61	81,90	R\$ 1.290,71	
2.4.2	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	157,56	13,08	16,84	R\$ 2.653,38	
2.4.3	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO	M3	1,65	698,76	899,65	R\$ 1.484,42	



		BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO						
3.0		ALVENARIA						R\$ 9.716,53
3.1	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM A REVESTIR, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	33,85	94	121,03	R\$ 4.096,69	
3.2	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,92	698,76	899,65	R\$ 4.426,29	
3.3	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	33,85	14,47	18,63	R\$ 630,62	
3.4	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	65,65	6,66	8,57	R\$ 562,93	
4.0		DRENAGEM						R\$ 2.821,85
4.1	RO-42935	DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	M	13,15	88,06	113,38	R\$ 1.490,91	
4.2	RO-43118	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m3	4,50	99,59	128,22	R\$ 577,00	
4.3	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,50	42,74	55,03	R\$ 742,87	
	ED-50709	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE	M	1,50	5,73	7,38	R\$ 11,07	

		ENCHIMENTO					
5.0		SERRALHERIA					R\$ 6.981,34
5.1	ED-50938	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	10,00	542,24	698,13	R\$ 6.981,34
6.0		ESCADA					R\$ 18.949,22
6.1	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	32,95	94	121,03	R\$ 3.987,77
6.2	ED-50547	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	M2	25,00	46,94	60,44	R\$ 1.510,88
6.3	ED-50846	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	4,15	2517,36	3241,10	R\$ 13.450,57
7.0		REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 354,77
7.1	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	5,00	55,11	70,95	R\$ 354,77
8.0		GRAMA					R\$ 211,67
8.1	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	6,00	27,4	35,28	R\$ 211,67
9.0		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 491,55
9.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	64,60	5,91	7,61	R\$ 491,55
						TOTAL	R\$ 66.754,54

OBS: OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SETOP MG - OUTUBRO/2022, E APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS UM BDI = 28,75%.

Cassiane Neres Dantas
Engenheira Civil
Secretaria de Municipal de Assistência Social

