



Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624
Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000
(35) 3435.1911

www.extrema.mg.gov.br

Inovação e Gestão de Resultados

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE EXTREMA-MG

15/03/2024

LOCAL: RUA PAU BRASIL, 245, VILA RICA, EXTREMA - MG, AV. NICOLAU CESARINO, 5394 - TENENTES, EXTREMA-MG

COORDENADAS: -22.85397100723507, -46.306536132335744; -22.83509116800576, -46.3147482

REGIÃO/MÊS DE REF.: ORÇAMENTO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 100.680,00

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0			EQUIPAMENTOS - ARES CONDICIONADOS				R\$ 80.680,00
1.1	COTAÇÃO	COT-1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9.000 BTU/H, INCLUSIVE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO: ABERTURA DE BURACOS NA PAREDE, TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTOS TÉRMICOS, GÁS CONFORME A DESCRIÇÃO DO APARELHO, CABOS PP, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOMBA DE VÁCUO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE GESSO E PINTURA.	UN	5,00	4.000,00	20.000,00
1.2	COTAÇÃO	COT-2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12.000 BTU/H, INCLUSIVE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO: ABERTURA DE BURACOS NA PAREDE, TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTOS TÉRMICOS, GÁS CONFORME A DESCRIÇÃO DO APARELHO, CABOS PP, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOMBA DE VÁCUO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE GESSO E PINTURA.	UN	8,00	4.000,00	32.000,00
1.3	COTAÇÃO	COT-3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18.000 BTU/H, INCLUSIVE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO: ABERTURA DE BURACOS NA PAREDE, TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTOS TÉRMICOS, GÁS CONFORME A DESCRIÇÃO DO APARELHO, CABOS PP, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOMBA DE VÁCUO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE GESSO E PINTURA.	UN	5,00	5.020,00	25.100,00
1.4	COTAÇÃO	COT-4	CORTINA DE AR DE 1 METRO DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO: ABERTURA DE BURACOS NA PAREDE, TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTOS TÉRMICOS, GÁS CONFORME A DESCRIÇÃO DO APARELHO, CABOS PP, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOMBA DE VÁCUO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE GESSO E PINTURA.	UN	1,00	1.790,00	1.790,00
1.5	COTAÇÃO	COT-5	CORTINA DE AR DE 2 METRO DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO: ABERTURA DE BURACOS NA PAREDE, TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTOS TÉRMICOS, GÁS CONFORME A DESCRIÇÃO DO APARELHO, CABOS PP, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOMBA DE VÁCUO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE GESSO E PINTURA.	UN	1,00	1.790,00	1.790,00
2.0			MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS				R\$ 20.000,00
2.1	COTAÇÃO	COT-1.1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H	UN	5,00	1.000,00	5.000,00
2.2	COTAÇÃO	COT-2.1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H	UN	8,00	750,00	6.000,00
2.3	COTAÇÃO	COT-3.1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H	UN	5,00	1.400,00	7.000,00
2.4	COTAÇÃO	COT-4.1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - 1 METRO DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
2.5	COTAÇÃO	COT-5.1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - 2 METRO DE COMPRIMENTO	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
VALOR TOTAL DA OBRA							100.680,00

Natalia Rios R. Barbella
Secretaria de Obras e Urbanismo
CREA 366.359 MG

NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA
Engenheira Civil - CREA - 366.359/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO