



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Local:

CEIM Prof<sup>a</sup> Edna Maria da Silva Gomes - Rua Alexandre Bertolotti, 51 - Extrema, MG

Coordenadas: -22.854934207149444, -46.3171028

### **1. Instalação de Ventiladores**

Será realizada a instalação de ventiladores em locais previamente definidos. A instalação incluirá a fixação dos suportes, conexão elétrica e ajuste do ângulo de ventilação, garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos. Todos os procedimentos serão realizados de acordo com as normas técnicas e de segurança.

### **2. Contrapiso do Parquinho Externo**

Será executado o contrapiso para o parquinho externo, visando nivelar a superfície e preparar o local para a aplicação do piso emborrachado. A preparação incluirá a limpeza da área, aplicação de uma camada de argamassa e nivelamento do contrapiso para garantir uma base uniforme e adequada para o piso final.

### **3. Colocação de Piso Emborrachado Esportivo**

Será realizado o assentamento de piso emborrachado esportivo sobre o contrapiso preparado. O processo inclui a medição e corte do piso, aplicação de adesivo específico e nivelamento para garantir uma superfície segura e funcional para atividades esportivas. O piso será instalado conforme as especificações do fabricante e normas de segurança.

### **4. Troca de Pisos Quebrados**

Será feita a substituição dos pisos quebrados em áreas determinadas. O serviço incluirá a remoção dos pisos danificados, preparação da superfície (limpeza e aplicação de adesivo), e assentamento de novos pisos. A substituição será feita com materiais semelhantes aos existentes para manter a uniformidade estética.



### **5. Instalação de Vaso Sanitário**

A instalação do vaso sanitário será realizada com a fixação adequada à tubulação existente e alinhamento correto. Inclui a vedação das conexões, verificação de vazamentos e ajuste final para garantir o funcionamento eficiente do equipamento. O serviço será executado conforme as normas de instalação e segurança.

### **6. Troca de Forro de Gesso Danificado**

Será realizada a substituição do forro de gesso danificado. O serviço incluirá a remoção do forro antigo, preparação da estrutura, instalação do novo forro de gesso e acabamento necessário. A instalação será feita para garantir a integridade estética e funcional do ambiente.

### **7. Pintura Interna e externa**

A pintura interna será realizada nas áreas definidas, incluindo preparação das superfícies (limpeza e aplicação de primer se necessário), aplicação de uma ou mais camadas de tinta de acordo com a cor e acabamento desejados, e retoques finais. Será garantida a uniformidade da pintura e a proteção das superfícies.

A pintura externa será executada nas áreas determinadas, com preparação das superfícies (limpeza, remoção de sujeiras e aplicação de primer se necessário), aplicação de tinta adequada para uso externo e acabamento. A pintura será realizada com materiais de alta qualidade para garantir durabilidade e resistência às condições climáticas.